

Toruń, 21 lutego 2019 roku

Informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku tzw. „starej remizy” zlokalizowanego w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w celu utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego wpłynęły pytania, które wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytania:

1. Czy stolarka okienna ma być wykonana w PCV czy w drewnie ?
2. Według projektu budowlanego dach ma być kryty gontem drewnianym, z kolei w przedmiarze robót przyjęta jest blachodachówka. Jaki materiał należy przyjąć? W przypadku gontu drewnianego proszę wskazać z jakiego rodzaju drewna ma być wykonany; ma być cięty czy łupany; ma być kładziony pojedynczo czy podwójnie?
3. Czy w przypadku zastosowania pokrycia z blachodachówki Wykonawca może w ofercie wycenić obróbki blacharskie, rury spustowe, rynny i opierzenia z blachy ocynkowanej powlekaną w kolorze odpowiadającym kolorowi pokrycia dachu, zamiast obróbkę z blachy tytanowo-cynkowej?
4. W przedmiarze brak pozycji dotyczących izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów.
5. Czy należy wycenić zabezpieczenie do stopnia NRO dla całej konstrukcji istniejącej wieży drewnianej?
6. Czy powierzchnia biologicznie czynna ma być w całości pokryta ziemią żyzną i obsiana trawą? Jakiej miąższości ma być warstwa humusu? Czy należy przewidzieć dodatkowo nasadzenia w postaci drzew i krzewów i w jakiej ilości?
7. Czy stolarka okienna może być wykonana z drewna klejonego?
8. Czy w ofercie należy uwzględnić koszt utylizacji materiałów z rozbiórki i odpadów budowlanych? W jakiej odległości od placu budowy możliwa jest utylizacja odpadów?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Okna aluminiowe w kolorze. Wykaz stolarki znajduje się na 80 stronie projektu budowlanego, oraz w załączniku nr 3, strona 4, projektu wykonawczego.

Ad. 2 Materiał: gont blaszany - zgodnie z projektem wykonawczym załącznik kraj strona 9.

Ad. 3 Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie jako równoważne. Załącznik kraj str. 9 opis dachu.

Ad. 4 Należy uwzględnić izolację ścian fundamentowych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Ad. 5 Tak - należy przyjąć zabezpieczenie lakierem (impregnatem) ogniochronnym do drewna.

Ad. 6 Należy przyjąć : wyrównanie, przegrabienie, uzupełnienie miejscowe gr. ca 5 cm ziemią humusową i obsianie trawą uniwersalną. Nasadzeń nie przewidziano.

Ad. 7 Odpowiedź udzielona na pytanie nr 1.

Ad. 8 W ofercie należy uwzględnić koszt utylizacji materiałów z rozbiórki i odpadów budowlanych. Najbliższe znane Zamawiającemu punkty utylizacji odpadów budowlanych to:

Przedsiębiorstwie Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła sp. z o.o.

Sulnówko 74 C

86-100 Świecie

Odległość od miejsca inwestycji - ok. 80 km

Istnieje również możliwość pozostawienia odpadów na składowisku odpadów w miejscowości Bładowo po wcześniejszym zrobieniu testu zgodności odpadów, który zadecyduje o możliwości ich składowania

Bładowo 1

89-500 Tuchola

Odległość od miejsca inwestycji ok. 40 km

Powyższą listę punktów utylizacji należy potraktować jako listę przykładową. Zamawiający nie może zagwarantować, iż odpady pochodzące z robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia zostaną tam przyjęte. Informuję, iż wykonawca może dokonać swobodnego wyboru punktu utylizacji odpadów pod warunkiem, iż będzie to punkt działający zgodnie z obowiązującymi normami prawa.

Informuję jednocześnie, iż zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert – 4 marca 2019 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert – 4 marca 2019 r. do godz. 11.30

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Olgierd Sobkowiak