ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 PIĘTRO - SEGMENT A	
A 1.01	KLATKA SCHODOWA
21,20 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.02	KOMUNIKACJA
70,58 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.03	KOMUNIKACJA
37,11 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.04	POM. BIUROWE
22,71 m2	Posadzka projektowana - WYKŁADZINA DYWANOWA
A 1.05	MAGAZYN
13,77 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
A 1.06	GABINET PSYCHOLOGA
12,75 m2	Posadzka projektowana - WYKŁADZINA DYWANOWA
A 1.07	KLATKA SCHODOWA
21,50 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.08	SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
8,07 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
A 1.09	POM. GOSPODARCZE
7,67 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
A 1.10	POKOJ WYCHOWAWCÓW
32,65 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.11	SANITARIAT
3,77 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
A 1.12	KLATKA SCHODOWA
21,50 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.13	KOMUNIKACJA
28,84 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.14	SZATNIA
6,16 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.15	SYPIALNIA 3-OS
18,04 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.16	SYPIALNIA 3-OS
18,20 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.17	PRZEDSIONEK
7,66 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
A 1.18	UMYWALNIA
10,71 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
A 1.19	SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4,86 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
A 1.20	ŚWIETLICA
63,55 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.21	SYPIALNIA 2-OS
12,69 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.22	SYPIALNIA 2-OS
12,58 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.23	SYPIALNIA 3-OS
18,30 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.24	SYPIALNIA 3-OS
18,14 m2	Posadzka Istniejąca
A 1.25	POKOJ WYCHOWAWCÓW
11,97 m2	Posadzka Istniejąca
RAZEM P_u	502,58 m2
KUBATURA	1356,97 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 PIĘTRO - SEGMENT B	
B 1.01	KOMUNIKACJA
29,47 m2	Posadzka Istniejąca
B 1.02	SZATNIA
6,86 m2	Posadzka Istniejąca
B 1.03	SYPIALNIA 3-OS
17,53 m2	Posadzka Istniejąca
B 1.04	SYPIALNIA 3-OS
18,00 m2	Posadzka Istniejąca
B 1.05	PRZEDSIONEK
7,58 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
B 1.06	UMYWALNIA
11,37 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
B 1.07	SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5,15 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
B 1.08	ŚWIETLICA
63,19 m2	Posadzka Istniejąca
B 1.09	SYPIALNIA 2-OS
12,62 m2	Posadzka Istniejąca
B 1.10	SYPIALNIA 2-OS
12,34 m2	Posadzka Istniejąca
B 1.11	SYPIALNIA 3-OS
18,11 m2	Posadzka Istniejąca
B 1.12	SYPIALNIA 3-OS
18,11 m2	Posadzka Istniejąca
B 1.13	POM. BIUROWE
12,11 m2	Posadzka Istniejąca
RAZEM P_u	232,44 m2
KUBATURA	622,77 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 PIĘTRO - SEGMENT C	
C 1.01	KOMUNIKACJA
29,47 m2	Posadzka Istniejąca
C 1.02	SZATNIA
6,57 m2	Posadzka Istniejąca
C 1.03	SYPIALNIA 3-OS
18,46 m2	Posadzka Istniejąca
C 1.04	SYPIALNIA 3-OS
18,44 m2	Posadzka Istniejąca
C 1.05	PRZEDSIONEK
7,57 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
C 1.06	UMYWALNIA
11,34 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
C 1.07	SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4,76 m2	Posadzka projektowana - płytki GRES
C 1.08	ŚWIETLICA
63,54 m2	Posadzka Istniejąca
C 1.09	SYPIALNIA 2-OS
12,34 m2	Posadzka Istniejąca
C 1.10	SYPIALNIA 2-OS
12,73 m2	Posadzka Istniejąca
C 1.11	SYPIALNIA 3-OS
18,14 m2	Posadzka Istniejąca
C 1.12	SYPIALNIA 3-OS
18,15 m2	Posadzka Istniejąca
C 1.13	POM. BIUROWE
11,87 m2	Posadzka Istniejąca
RAZEM P_u	233,32 m2
KUBATURA	625,24 m3

LEGENDA:

- projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-X,
- projektowana instalacja cieplej wody użytkowej z rur PE-X/AL/PE-X
- projektowana instalacja cyrkulacji cieplej wody użytkowej z rur PE-X/AL/PE-X
- projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych
- W1 8 - projektowany pion instalacji wodociągowej
- 20 x 2,0 / Izol. 25 mm - średnica x gr. ścianki / izolacja
- zawór ćwierćobrotowy DN15
- wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny

UWAGA:
Wszystkie zawory czerpalne ze złączką do węża wyposażyć w zawór antyskażeniowy typu HA216
Wszystkie nieopisane działki wykonać jako:
ZW - 20x2,8 mm Izol. 6 mm
CWU i CCWU - 16x2,0 mm Izol. 25 mm

Pracownia Projektowa VITARO		
Rodzaj inwestycji Adres	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY , BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PRZESPOSOBIENIA DO PRACY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU INTERNATU. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW I MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. UL Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń; Dz. nr ew. 52/2 i 52/4, obręb nr 36	Data: VI 2016 Branża: Sanitarna Etap: Proj. wykonawczy
Inwestor Adres	Województwo Kujawsko - Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń	Skala: 1:100
Przedmiot rysunku	BUD. INTERNATU - RZUT I PIĘTRA - INSTALCJA ZW, CWU, CCWU, PPOŻ	Nr rys.: PW-S-3
Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis: