

Razem	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Budżet Województwa śr. włas.								
Dotacja z Budżetu Państwa	9 000,00		9 000,00					9 000,00
Dotacja rozwojowa	0,00		0,00					
Środki własne jednostki								
Inne źródła - RPO								
Razem	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Budżet Województwa śr. włas.	15 500,00		15 500,00					15 500,00
Dotacja z Budżetu Państwa	49 500,00		49 500,00					49 500,00
Dotacja rozwojowa								
Środki własne jednostki								
Inne źródła - RPO								
Razem	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Budżet Województwa śr. włas.	10 000,00		10 000,00					10 000,00
Dotacja z Budżetu Państwa	35 000,00		35 000,00					35 000,00
Dotacja rozwojowa								
Środki własne jednostki								
Inne źródła - RPO								
Razem	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Ogółem wartość zadania	233 360,00	0,00	233 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 360,00
Budżet Województwa śr. włas.	128 860,00	0,00	128 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 860,00
Środki MKiDN	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00

5. Prace konserwatorskie Remizy z Pływaczewa (Ochotniczej Straży Pożarnej)

6. Prace konserwatorskie Stodoły z Mikołajskich

7. Prace konserwatorskie Obory z Mikołajskich

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr. Jolanta Szczepańska
sporządził

Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego
im. M. Znamierowskiej-Pruskiej
w Toruniu

dyrektor departamentu
mgr. Jolanta Szczepańska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista

Magdalena Kucharska
Magdalena Kucharska
Magdalena Kucharska

podpis osoby sprawdzającej

Pracownik Biura
Realizacji Inwestycji

Ryko

podpis osoby sprawdzającej

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Ostrowski

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

Henryk Januszewski

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

Mieczysław Czepiel

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

członek Zarządu

„Wspieranie działań muzealnych - „Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych – muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu”” – zadanie remontowe

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

W ramach zadania zaplanowane jest przeprowadzenie częściowej konserwacji 7 obiektów architektonicznych (muzealiów) wchodzących w skład ekspozycji Parku Etnograficznego w Toruniu. Są to unikatowe przykłady architektury wiejskiej (drewnianej). Budynki te wymagają pilnej interwencji ze względu na postępujący zły stan techniczny. Przeprowadzenie prac konserwatorskich w/w obiektów pozwoli odpowiednio zabezpieczyć, a przede wszystkim uchronić je przed dalszą degradacją.

2. Zakres rzeczowy zadania:

1. Spichlerz Dworski z Bronisławia:

- usunięcie żerdzi wzdłuż kalenicy na obu połaciach dachowych,
- usunięcie starej, trzcinowej strzechy wzdłuż kalenicy dachu,
- usunięcie mchu ze wszystkich połaci dachowych,
- założenie nowego, trzcinowego pokrycia wzdłuż kalenicy,
- uzupełnienie trzcina brakujących fragmentów poszycia w obu połaciach dachowych i podbicie/wyrównanie okapu dachu,
- montaż nowych żerdzi wzdłuż kalenicy po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym,
- uszczelnienie mchem szczelin między bierwionami ścian,
- w czasie prac - odsłonięte fragmenty poszycia na noc powinny być zabezpieczone szczelnie plandeką,
- istniejąca instalacja odgromowa - po zakończeniu prac powinna być sprawna.

2. Chałupa ze stajnią z Suchej:

- usunięcie wiatrownic oraz pazdura ze szczytów dachu
- usunięcie starych koźlin z kalenicy dachu
- usunięcie starej, słomianej strzechy z obu połaci dachowych nad chałupą i nad stajnią,
- ocena stanu zachowania więźby dachowej – wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu i łąt,
- zaimpregnowanie całej więźby środkiem owado- i grzybobójczym oraz preparatem ognioochronnym,
- założenie nowego słomianego pokrycia dachowego na obu połaciach dachowych chałupy i stajni, o gr. 35/40 cm. techniką dekowania z mocowaniem luźnej słomy do łąt tyczkami leszczynowymi przywiązanymi do łąt drutem,
- w dolnych partiach należy zastosować burtówkę, dodatkowe pogrubienie okapu o ok 30 cm słomy,
- w kalenicy pod przełamaną warstwę słomy należy ułożyć papę w celu lepszego zabezpieczenia

- wykończenie kalenicy dachu na tzw. „koźliny”, czyli założenie na ostatnią grubszą warstwę słomy 32 par drewnianych, sosnowych, okorowanych żerdek o dł. 190 cm, wykonanych na wzór do oryginału, skrzyżowanych i zbitych na drewniany dybel, wcześniej zaimpregnowanych preparatem ognioochronnym
- impregnacja przeciwogniowa nowego poszycia dachowego
- założenie nowych wiatrownic oraz pazdura po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym.
- założenie nowych koźlin na kalenicę dachu po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym,
- w czasie prac - odsłonięte fragmenty poszycia na noc powinny być zabezpieczone szczelnie plandeką,
- istniejąca instalacja odgromowa - po zakończeniu prac powinna być sprawna.

3. Chalupa ze Skórzenna

- usunięcie wiatrownic i pazdurów w obu szczytach dachu oraz żerdzi wzdłuż kalenicy,
- usunięcie starej, słomianej strzechy wzdłuż kalenicy dachu,
- założenie nowego, słomianego pokrycia wzdłuż kalenicy,
- uzupełnienie słomą brakujących fragmentów poszycia w obu połaciach dachowych i podbicie/wyrównanie okapu dachu,
- montaż nowych żerdzi wzdłuż kalenicy oraz pazdura i wiatrownic w szczytach dachu, po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym,
- montaż ozdobnych, słomianych snopeczków tzw. wróbli wzdłuż kalenicy na obu połaciach dachowych – 12 par,
- w czasie prac - odsłonięte fragmenty poszycia na noc powinny być zabezpieczone szczelnie plandeką,
- istniejąca instalacja odgromowa - po zakończeniu prac powinna być sprawna.

4. Kuźnia z Jastrzębia

- demontaż istniejącej dachówki (karpiówki) na obu połaciach dachowych, selekcja i częściowe odzyskanie istniejącej dachówki,
- ocena stanu zachowania więźby dachowej – wymiana zniszczonych elementów konstrukcji,
- ponowny montaż pokrycia z wykorzystaniem oczyszczonej, odzyskanej podczas demontażu dachówki oraz uzupełnienie braków dachówką zakupioną – rozbiórkową; ułożenie karpiówki w koronkę na zaprawie,
- w czasie prac - odsłonięte fragmenty pokrycia na noc powinny być zabezpieczone szczelnie plandeką,
- istniejąca instalacja odgromowa - po zakończeniu prac powinna być sprawna.

5. Remiza z Pływaczewa (Ochotniczej Straży Pożarnej)

- demontaż istniejącej dachówki (karpiówki) na obu połaciach dachowych, selekcja i częściowe odzyskanie istniejącej dachówki i gąsiorów w kalenicy,
- ocena stanu zachowania odeskowania dachu – wymiana zniszczonych desek,
- ponowny montaż pokrycia z wykorzystaniem oczyszczonej, odzyskanej podczas demontażu dachówki oraz uzupełnienie braków dachówką zakupioną – rozbiórkową; ułożenie karpiówki w koronkę na zaprawie,
- w czasie prac - odsłonięte fragmenty pokrycia na noc powinny być zabezpieczone szczelnie plandeką,
- istniejąca instalacja odgromowa - po zakończeniu prac powinna być sprawna.

6. Stodoła z Mikołajskich

- całościowa fumigacja obiektu
- całościowa impregnacja żelowa

7. Obora z Mikołajskich

- całościowa fumigacja obiektu
- całościowa impregnacja żelowa


3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

Realizacja zadania doprowadzi do przywrócenia właściwego stanu technicznego i pozwoli utrzymać zabytkowy charakter tych cennych obiektów architektonicznych.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektom realizacji zadania będzie przywrócenie właściwego stanu technicznego 7 obiektów wchodzących w skład ekspozycji Parków Etnograficznego w Toruniu. Przeprowadzenie prac konserwatorskich w/w obiektów pozwoli odpowiednio zabezpieczyć i przede wszystkim uchronić je przed dalszą degradacją. Realizacja tego zadania pozwoli utrzymać zabytkowy charakter tych cennych obiektów architektonicznych stanowiących bardzo ważne elementy ekspozycji prezentującej budownictwo wiejskie północnej Polski

Toruń, dnia 02.10.2019 rok

Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego
im. M. Zamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

mgr Joanna Muszyńska