

Zakres prac do wykonania przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. Z o.o. w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – etap I.

1. DW 265 Kowal – granica województwa od km 19+950 do km 34+025:

- Roboty rozbiórkowe,
- Wycinka kolidujących z przebudową drzew,
- Odnowa nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w dwóch warstwach (odcinki od km 19+950 do km 20+420, od km 21+740 do km 22+410, od km 24+150 do km 27+380, od km 29+270 do km 34+025, od km 21+140 do km 21+740);
- Odnowa nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w trzech warstwach (odcinki od km 20+420 do km 20+720);
- Recykling na zimno istniejących warstw bitumicznych z wykonaniem warstwy MCE oraz wykonanie dwóch warstw bitumicznych (odcinki od km 20+720 do km 21+140 oraz od km 27+380 do km 29+270);
- Wykonanie w koniecznym zakresie poszerzenia jezdni do 6,00m;
- Regulacja wysokościowa istniejących chodników z wymianą krawężników i obrzeży w koniecznym zakresie;
- Wykonanie ścieku przykrawężnikowego w koniecznym zakresie;
- Budowa nowych zatok autobusowych;
- Przebudowa istniejących oraz wykonanie nowych zjazdów;
- Wykonanie przepustów pod drogą;
- Pogłębienie i wyprofilowanie rowów wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami;
- Wykonanie oznakowania pionowego;
- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego;
- Wykonanie nasadzeń zastępczych;
- Usunięcie kolizji teletechnicznych;
- Wykonanie latarni fotowoltaicznych przy przejściach dla pieszych.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 551 Unisław – Wybcz na odcinku 17+515 do 22+550:

- Rozbiórka elementów dróg (m.in. całkowita rozbiórka nawierzchni bitumicznej, brukowej, podbudowy tłuczniowej, oznakowania pionowego)
- Wycinka drzew kolidujących z przebudową wraz z karczowaniem pni,
- Wykonanie robót ziemnych
- Wykonanie przepustów pod zjazdami
- Wykonanie podbudowy z mieszanki gruntu/kruszywa związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2
- Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo – emulsyjnej
- Wykonanie warstwy wzmocnienia geosiatką
- Wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej
- Wykonanie krawężników oraz oporników betonowych
- Wykonanie ścieków przykrawężniowych
- Wykonanie nawierzchni zjazdów
- Wykonanie utwardzonych poboczy
- Plantowanie skarp oraz humusowanie z obsianiem mieszanką traw
- Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Regulacja urządzeń obcych oraz zabezpieczenie istniejących sieci.