

Muzeum Ziemi Kujawskiej
1 Dobrzyńskiej
 ul. Słowackiego 1 a,
 87-800 WŁOCŁAW, E.K.
 Włoskodawca
MUZEUM REJESTROWANE

1. Nazwa zadania: **Malowanie sal ekspozycyjnych w gmachu głównym muzeum we Włocławku**

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

L.p.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Poz. ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	Kwartały					
								I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1	Roboty remontowo-nalazskie sal ekspozycyjnych.	ilość	Środki własne województwa										
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa										
		wartość	środki UE/IZ			28 603,00 zł		28 603,00 zł	28 603,00 zł				
			inne źródła										
			Razem										
2	Roboty instalacyjne elektryczne	ilość	Środki własne województwa										
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa										
		wartość	środki UE/IZ			1 370,00 zł		1 370,00 zł	1 370,00 zł				
			inne źródła										
			Razem										
			Środki własne województwa										
			dotacje z budżetu państwa										
			środki UE/IZ										
			środki własne jednostki										
			inne źródła										
			Razem										
			Środki własne województwa										
			dotacje z budżetu państwa										
			środki UE/IZ										
			środki własne jednostki										
			inne źródła										
			Razem										
	RAZEM												
			Środki własne województwa										
			dotacje z budżetu państwa										
			środki UE/IZ										
			środki własne jednostki										
			inne źródła										
			Razem										

DYREKTOR MUZEUM

[Signature]
 spoznaczeni
mgr Piotr Nowakowski
 Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem całościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Signature]
 Naczelnik
Wydział Kultury
 Marszałek Województwa

[Signature]
 słowny specjalista
 podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
Kierownik Biura
 Realizacji Inwestycji

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
 mgr **Andrzej Gajewski**
 dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu merytorycznego

[Signature]
 Sekretarz Województwa

[Signature]
 podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
Aniela Ryńska

Dyrektor, kierownik kadry ds. Inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Signature]
 Członek Zarządu

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Malowanie sal ekspozycyjnych w gmachu głównym muzeum we Włocławku

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zadanie jest konsekwencją i uzupełnieniem obecnie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja ekspozycji stałej "Włocławski Fajans 1873-1991"*. Pomieszczenie, w których znajduje się ww. ekspozycja wymagają remontu i malowania (ostatnio były powierzchniowo malowane 20 lat temu). Dodatkowo w wyniku aktualnie realizowanej modernizacji instalacji elektrycznej zostały rozprowadzone nowe bruzdy pod przewody, co ostatecznie przesądza o konieczności szpachlowania i malowania sufitów a co za tym idzie ścian, okien, parapetów i kaloryferów.

2. Zakres rzeczowy zadania:

1. Roboty remontowo-malarskie sal ekspozycyjnych

- 1) oczyszczenie i zmycie podłoża, usunięcie ok. 15% tynków;
- 2) przecieranie i uzupełnienie istniejących tynków (ok. 15%);
- 3) dwukrotne gruntowanie i malowanie ścian i sufitów;
- 4) oczyszczenie i dwukrotne malowanie ram okiennych, parapetów i kaloryferów.

2. Roboty instalacyjne, elektryczne – położenie linii zasilających zabytkowe żyrandole fajansowe.

Z uwagi na dużą wysokość pomieszczeń większość prac będzie wykonywana na rusztowaniach

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Poprawa estetyki przestrzeni ekspozycyjnej, która zostanie zagospodarowana do realizacji ustawowych celów muzeum.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski