



SW17


KŁAD A-A



PRZEKRÓJ B-B



RZUT




OPIS:


1. Szerokość drzwi w świetle 150cm (asymetryczne: 100 + 50 cm).
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Ścianka w systemie bezszprosowym z wykorzystaniem laminowanego szkła ppoż.
4. Szczeliny między taflami wypełnione niepalnym silikonem o szerokości od 4 do 6 mm w kolorze białym.
5. Wykończenie elementów aluminiowych w kolorze RAL 7021.
6. Drzwi przeciwpożarowe wyposażone w samozamykacz.
7. System Alufire Vision Line lub równoważny

SW18

PRZEKRÓJ A-A




KŁAD B-B



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Rozstaw podkonstrukcji dostosować do położenia kanałów wentylacyjnych.
3. Wypełnienie ściany w postaci bezpiecznej szyby hartowanej ESG.
4. Stosować bezbarwne listwy wypełniające szczeliny międzyszybowe.
5. Wykończenie elementów aluminiowych w kolorze RAL 7012.
6. System Aluprof MB-45 OFFICE lub równoważny.

PRZEKRÓJ C-C



PROJEKTANT WIODĄCY:

homeofhouses Sp. z o.o.

ul. Łapińska 2/120 161-879 Poznań
/homeofhouses.com
/tel: +48(01) 833 53 90
/tel: +48(01) 851 95 03

INWESTOR:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Z
SIEDZIBĄ W TORUNIU,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu -
na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący
siedzibę samorządowych instytucji kultury
Budynek magazynowy „A”
Ul. Kościuszki 77, 87-100 Toruń

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU:

ŚCIANKI WEWNĘTRZNE SW17,
SW18

SKALA:

1:50

PROJEKTANT GŁÓWNY:

mgr inż. arch. Rafał Mysiak
nr upr. KPOKK IARP 88/2012
specjalność architektoniczna

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Rafał Bald
nr upr. PO/KK/189/2008
specjalność architektoniczna

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Marcin Majer
mgr inż. arch. Marta Nowak
mgr inż. arch. Adrianna Schöneich
mgr inż. arch. Arkadiusz Tomaszczyk
mgr inż. arch. Mateusz Witkowski

DATA:

SIERPIEŃ 2017

NR RYSUNKU:

S.5